



MEMORIAL DESCRITIVO

PROJET BÁSICO

PAVIMENTAÇÃO TIPO RECAPEAMENTO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO PARÁ.

01 – Descrição da obra:

Este memorial visa à realização de 22.000,00 m² de pavimentação tipo recapeamento asfáltico de diversas ruas no Município de São Gonçalo do Pará.

02 – Localização da obra:

A pavimentação tipo recapeamento asfáltico será realizada em diversas ruas e avenidas no Município de São Gonçalo do Pará.

03 – Características Geomorfológica do Sítio:

O terreno onde será implantada a obra é caracterizado por um material comum em toda a região, possui uma taxa de resistência compatível para receber uma obra destas características específicas.

04 – Justificativa quanto à localização do empreendimento:

A pavimentação tipo recapeamento asfáltico será realizada com a finalidade de manutenção de ruas e avenidas do Município de São Gonçalo do Pará, onde houver necessidade de executar pequenas e médias áreas de recapeamento asfáltico.





05 – Descrição e quantitativos dos serviços a serem executados

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Instalações iniciais da obra		
1.1	Fornecimento e colocação de placa de obra (3,00 x 1,50 m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. (frente: pintura automotiva fundo azul, texto: plotter de recorte película branca e parte inferior: aplicação das marcas em cor) conforme manual de identidade visual do Município de São Gonçalo do Pará.	unid.	1,00
2	Obras Viárias		
2.1	Execução de pintura de ligação com material betuminoso, incluindo fornecimento e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras	m ²	22.000,00
2.2	Execução de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) com material betuminoso, incluindo fornecimento dos agregados e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras (e=3cm)	m ³	1.584,00
2.3	Transporte de PMF/CBUQ para conservação DMT acima de 50 km	m ³ x km	26.400,00
3	Drenagem		
3.1	Demolição manual de Alvenaria Poliedrica inclusive afastamento, local da sarjeta.	m ²	2.000,00
3.2	Sarjeta tipo 1 - 50 x 5 cm, i = 3 %, padrão deop-mg	m	2.000,00
3.3	Rampa para acesso de deficiente, em concreto simples Fck = 20 MPa, desempenada, com pintura indicativa, 02 demãos, incluindo demolição de piso existente.	unid.	50,00
4	Pintura		
4.1	Execução de linhas com resina acrílica com e = 0,6 mm, L = 8 cm, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais	m	3.000,00
4.2	Execução de linhas com resina acrílica com e = 0,4 mm, L > 30 cm, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais	m ²	300,00

06 – Limpeza da Obra.





O recebimento da obra será vinculado a limpeza geral da área da obra, esta limpeza deverá ser realizada de tal maneira que a área onde ocorreu a obra esteja em condições de ocupação e uso imediato, onde todos os entulhos deverão ser retirados da área e levado a local correto sendo este serviço executado pela empresa contratada.

07 – Responsabilidade de execução.

A condução e execução da obra deverão ficar a cargo de um engenheiro civil ou outro que tenha atribuição para execução deste tipo de serviços e devidamente cadastrada junto ao CREA e com atestados que comprove sua capacidade de execução desta obra.

08 – Segurança, higiene e Medicina do Trabalho.

Todos os funcionários da empresa contratada que estiverem envolvidos na execução da obra direta ou indiretamente, deverão usar obrigatoriamente e corretamente os equipamentos de segurança e de proteção individual.

A empresa contratada deverá estar rigorosamente obedecendo todas as determinações da Lei 6514/77 e as suas normas regulamentadoras.

10 – Planilha de Custo: (em anexo).

11 – Cronograma Físico – Financeiro: (em anexo).

Flavio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA / MG – 64.880/D
Departamento de Obras e Infra Estrutura

